CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Santa Lúcia	Conservação e manutenção de estradas rurais municipais

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	06-21 (N DES.)	0	Santa Lúcia/SP	19,61%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									113.917,56	
1.			CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS					-	113.917,56	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.529,56	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	269,12	605,52	RA
1.1.2.	Composição	COMP. 01	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	UNID.	2,00	611,16	BDI 1	731,01	1.462,02	RA
1.1.3.	Composição	COMP. 02	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	UNID.	2,00	611,16	BDI 1	731,01	1.462,02	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	12.240,00	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	12.000,00	0,85	BDI 1	1,02	12.240,00	RA
1.3.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CAMADA DE MATERIAL RECICLADO					-	98.148,00	
1.3.1.	SINAPI-I	40553	AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A	M3	1.200,00	36,40	BDI 1	43,54	52.248,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.200,00	4,58	BDI 1	5,48	6.576,00	RA
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.000,00	1,35	BDI 1	1,61	28.980,00	RA
1.3.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.200,00	1,15	BDI 1	1,38	1.656,00	RA
1.3.5.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL GRANULAR RECICLADO	M3	1.200,00	6,05	BDI 1	7,24	8.688,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Lúcia/SP
Local

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Responsável Técnico
Nome: Iole Sabino Santos
CREA/CAU: 5060424007